

Благоустрій території СШ № 15 по вул. Патона, 7 у м. Львові
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-1-3

Улаштування заощення доріжок пішохідних (3,8мх80м). Благоустрій території СШ № 15 по вул. Патона, 7 у м. Львові
(найменування робіт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

252,868 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість

0,905 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

32,132 тис.грн.

Середній розряд робіт

3,20 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2018

Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год., не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН18-12-7	Розділ № 1 Улаштування дорожніх корит під тротуари S=304м2 Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100 м2 корита	2,5	<u>828,01</u> 111,30	<u>716,71</u> 175,76	2 070	278	<u>1 792</u> 439	<u>3,7000</u> 4,3940	<u>9,25</u> 10,99
2	РН18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100 м2 корита	0,54	<u>2 468,61</u> 2 427,46	<u>41,15</u> 11,22	1 333	1 311	<u>22</u> 6	<u>80,7000</u> 0,2340	<u>43,58</u> 0,13
3	РН1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,135	<u>5 522,69</u> 5 522,69	<u>-</u> -	746	746	<u>-</u> -	<u>183,6000</u> -	<u>24,79</u> -
4	С311-4-1	Перевезення ґрунту до 4 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	175,56	<u>23,62</u> -	<u>23,62</u> 3,55	4 147	-	<u>4 147</u> 623	<u>-</u> 0,0860	<u>-</u> 15,10
Разом прямих витрат по розділу: № 1							8 296	2 335	<u>5 961</u>		<u>77,62</u>

									1 068		26,22
5	PH18-20-1	Розділ № 2 Улаштування підстиляючого піщаного шару Н=12см Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100 м3 матеріалу основи	0,3648	<u>44 399,72</u> 805,22	<u>1 374,30</u> 332,49	16 197	294	<u>501</u> 121	<u>26.0000</u> 7,4400	<u>9,48</u> 2,71
Разом прямих витрат по розділу: № 2							16 197	294	<u>501</u> 121		<u>9,48</u> 2,71
6	PH18-47-1	Розділ № 3 Улаштування основ під тротуари щебеневої Н=15см Улаштування основ під тротуари із щебеню 20-40 товщиною 12 см	100 м2 основи	3,04	<u>18 455,25</u> 1 435,43	<u>483,56</u> 131,79	56 104	4 364	<u>1 470</u> 401	<u>43.8700</u> 2,7495	<u>133,36</u> 8,36
7	PH18-47-2 K0=3	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (додавати до 15см)	100 м2 основи	3,04	<u>4 372,82</u> 96,20	<u>-</u> -	13 293	292	<u>-</u> -	<u>2.9400</u> -	<u>8,94</u> -
Разом прямих витрат по розділу: № 3							69 397	4 656	<u>1 470</u> 401		<u>142,30</u> 8,36
8	PH18-49-1	Розділ № 4 Улаштування покриття з плиток тротуарних Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мошнення (ФЕМ)	100 м2 покриття	3,04	<u>34 824,45</u> 4 365,04	<u>100,08</u> 26,73	105 866	13 270	<u>304</u> 81	<u>119,8200</u> 0,6575	<u>364,25</u> 2,00
Разом прямих витрат по розділу: № 4							105 866	13 270	<u>304</u> 81		<u>364,25</u> 2,00
9	PH18-30-1	Розділ № 5 Улаштування поребрика Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	1 м поребрика	168,0	<u>245,01</u> 42,83	<u>-</u> -	41 162	7 195	<u>-</u> -	<u>1,3200</u> -	<u>221,76</u> -
Разом прямих витрат по розділу: № 5							41 162	7 195	<u>-</u> -		<u>221,76</u> -
10	PH20-40-1	Розділ № 6 Навантаження та вивезення будівельного сміття Навантаження сміття вручну	1 т	4,19	<u>49,03</u> 49,03	<u>-</u> -	205	205	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>6,83</u> -
11	C314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	4,19	<u>87,78</u> -	<u>87,78</u> 9,24	368	-	<u>368</u> 39	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,94
Разом прямих витрат по розділу: № 6							573	205	<u>368</u> 39		<u>6,83</u> 0,94
Разом прямих витрат по кошторису:							241 491	27 955	<u>8 604</u>		<u>822,24</u>

						1 710		40,23
	Разом прями витрати		грн.	241 491				
	Разом прями витрати		в тому числі:	-				
	вартість матеріалів, виробів і конструкцій		грн.	204 932				
	всього заробітна плата		грн.		29 665			
	Загальновиробничі витрати		грн.	11 377				
	трудоємність в загальновиробничих витратах		люд-г					42,67
	заробітна плата в загальновиробничих витратах		грн.		2 467			
	ВСЬОГО по кошторису		грн.	252 868				
	Кошторисна трудоємність		люд-г					905
	Кошторисна заробітна плата		грн.		32 132			

Склав / /

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив / /

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]